

苍南至泰顺高速公路工程 社会风险评估公众意见收集通知

泰苍高速正在开展前期工作，拟于十月份完成可研报批。现阶段依据《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办通知[2013]428号）、《浙江省重大决策社会风险评估实施办法》（浙委办发[2019]53号）的相关规定，为了更广泛的听取并收集项目拟建地的个人和单位对本项目的意见和建议，对“苍南至泰顺高速公路工程”项目现阶段主要工程规模和内容进行公示，并征求公众的意见和建议。

一、项目基本情况

- 1、项目名称：苍南至泰顺高速公路工程；
- 2、项目地点：本项目位于温州南部范围，纵向联络泰顺、苍南两地；
- 3、工程概况：项目主线总体走向是自东向西，途径了苍南县霞关镇、沿浦镇、马站镇、岱岭畲族乡、矾山镇、南宋镇、灵溪镇、桥墩镇、莒溪镇，泰顺县彭溪镇、雅阳镇、泗溪镇、柳峰乡、东溪乡、大安乡、三魁镇、罗阳镇，路线全长 99.76km。

本项目沿线主线桥梁总长 37905m/61 座（含互通区主线桥），桥梁占路线总长 38.00%。其中设特大桥、大桥 37395m/54 座，中桥 510m/7 座，主线设涵洞 20 道。主线隧道总长 45770m/16 座（不含匝道和连接线隧道），隧道占路线总长 45.88%，其中特长隧道 32297.5m/6 座、长隧道 11030m/6 座、中短隧道 2442.5m/4 座。沿线设置完善的安全设施、服务设施和交通管理设施，全线布设枢纽互通立交 11 处，其中枢纽 3 处，一般互通 8 处，设服务区 1 处、停车区 1 处、管理分中心 1 处；养护工区 1 处，隧道管理站 5 处，隧道救援站 2 处，主线收费站 1 处，匝道收费站 8 处，交警、路政管理用房各 1 处。设有霞关连接线、矾山互通连接线、玉苍山互通连接线、泗溪互通连接线、大安互通连接线共 5 条连接线，总长 21.73km。

本项目主线采用双向四车道高速公路，设计速度 100km/h，路基宽度采

用 26.0 m；桥梁设计荷载等级：公路—I 级；路面结构设计采用 BZZ—100 为标准轴载。

项目性质：新建；

征拆面积：征地面积约 522.71 公顷，拆迁建筑物约 44.61 万平方米；

项目估算总投资：约 299.498 亿元，其中建安费约 185.981 亿元

建设工期：暂定 48 月

二、社会风险评估单位联系方式

评估主体单位名称：温州市交通发展集团有限公司

联系人及方式：郑捷 0577-88085532

分析篇章编制单位：温州诚达交通发展股份有限公司

联系人及方式：黄继笑 13819726593

评估实施主体单位：温州市交通规划设计研究院有限公司

联系人及方式：赵浩 18957738883

三、意见及建议提交方法

居民及利益群体可至所属行政村村委会领取表格，填写相关意见及建议，署名、留下联系方式；或者相关意见及建议发送至邮箱：434555988@qq.com。

四、公示说明

自公示之日起十日内，居民及利益群体可通过电话、填表等方式将意见和建议反馈给社会风险评估单位。



温州市交通发展集团有限公司

温州诚达交通发展股份有限公司



温州市交通规划设计研究院有限公司

2021 年 7 月 19 日